


SWT-100 brandakryl Ventilationskanal

Gipsskivvägg min 95 mm - Avbruten isolering



a_2 - Avstånd mellan två hål
 e_n - Rörets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen.	Ventilationskanal		Isoleringskrav
	Kanaldimension max $\varnothing$ (e_n) mm	min a_2 (mm)	Oisolerad
Testad enligt EN 1366-3. Ventilations- kanaler omfattas inte av denna provsnings- standard.	Spiralfalsad kanal 250 (0,5)	100	E 60
	Brandisolering och brandspjäll enligt ventilationsplanen (EI-klass). Installationsprincipen gäller även för större kanaler.		
	Brandakryl SWT-100 ETA-dokument 20/0260 (4/6 2026)		